

Ansvarsfordeling vedrørende Statik, Brand og Lyd

Statik

Roust Træ er afsnitsprojekterende iht. SBI-anvisning 271, og er derfor ikke hovedansvarlig for global statik og koordinering heromkring samt opsamling og indsendelse af dokumenter til myndigheder.

Roust Træ er ikke ansvarlig for udarbejdelse af de statiske forudsætninger. Roust Træ vil dog gerne være behjælpelig med udarbejdelse af det statiske system.

Roust Træ beregner stabilitet og lastnedføring internt i individuelle Roust elementer

Roust Træ beregner stabilitet og lastnedføring i bygningsafsnit der kun er opbygget af Roust elementer.

Roust Træ beregner samlinger mellem egne elementer.

Roust Træ beregner samlinger og beslag mod andre entrepriser, fastgørelse af disse i Roust elementer. Roust Træ beregner ikke fastgørelsen af samlinger og beslag i den anden entreprise.

Roust Træ beregner gennemførelse af stabiliserende laster via Roust elementer når disse kommer fra og/eller skal føres til andre entrepriser.

Roust udfører ikke kontrol/granskning af dokumentationen udover egenkontrol.

Brand

Roust Træ er ikke ansvarlig for brandstrategi og koordinering heromkring.

Roust Træ udarbejder ikke brandstrategi og brandplaner. Roust Træ kan dog og vil gerne være behjælpelig heromkring.

Roust Træ kan være behjælpelig med opbygninger og løsninger der kan optage brandkravene.

Roust træ kan dokumentere standard løsninger fra faglitteratur og opslagstabeller fra leverandører som fx fermacell og knauf der indbygges i leverancen

Roust træ kan regne brandmodstand på visse ikke standard opbygninger, dog skal disse verificeres af kundens brandrådgiver pga. dokumentationskrav iht. byggreglementet.

Lyd

Roust træ er ikke ansvarlig for lydberegninger og kan ikke udføre disse.

Roust træ kan dokumentere lyddæmpningsværdier på standard løsninger fra faglitteratur og opslagstabeller fra leverandører som fx fermacell og knauf der indbygges i leverancen